

## AR rasējumu saraksts.

N.p.k.	Nosaukums	Lapa
1	Vispārējie rādītāji.	AR-1
2	Ēkas pirmā stāva plāns.	AR-2
3	Ēkas otrā un trešā stāva plāns.	AR-3
4	Fasāde asīs A-J.	AR-4
5	Fasāde asīs J-A.	AR-5
6	Fasādes asīs 3-1; 1-3;	AR-6
7	Konstruktīvo risinājumu mezgls 1	AR-12
8	Konstruktīvo risinājumu mezgls 2	AR-8
9	Konstruktīvo risinājumu mezgls 3	AR-9
10	Konstruktīvo risinājumu mezgls 4; 5;	AR-10
11	Konstruktīvo risinājumu mezgls 6	AR-11
	Logu un durvju ailu specifikācija	AR-12

## Novietnes shēma.



Ēkas novietne  
Saulas iela 7



## Vispārējās piezīmes un norādījumi.

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts esošais cokola līmenis.
2. Izmēri plānā doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nespriastos jautājumus.
4. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus no jumta skārda nosedzošos ēkas parapeta elementus, dzegas un vēdināšanas kanālus. Veikt jaunu jumta seguma iekļāšanu.
5. Visus izmērus un mērkēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
6. Visas atkāpēs no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezgļu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
7. Mezgļu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Maināmiem loģiem paredzēt loģu daļījumu un vērtību vērtēšanas tādu, kāds tas ir patreiz.
9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.
10. Krāsu risinājumu skaitīt krāsu pasē.
11. Pēc cokola un pagraba siltināšanas atjaunot ēkas aizsargapmali.
12. Pirms siltināšanas fasādes ir jānovērtē uz mikroorganismu esamību.
13. Uz esošajām plaisām ēkas mūrī uzlikt mērierīces (markas, noniusi), lai pārlicinātos par plaisu progresu un regresu. Plaisu monitorings veicams ilgāku laiku, un uzskāmas nekavējoties, lai pārlicinātos par pamātnes detormācijām. Monitorings veicams arī rekonstrukcijas/renovācijas darbu gaitā un pēc tiem vismaz 2 gadus

Renovācijas projektam piekītu.  
Kopīpašuma, ar kad.apz. 54440050117001, pilnvarota  
persona \_\_\_\_\_ p.k. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

datums \_\_\_\_\_ paraksts \_\_\_\_\_

Renovācijas projektam piekītu.  
Kopīpašuma, ar kad.apz. 54440050117001 apsaimniekotājs,  
SIA „Ozolnieki KSDU” reģ. Nr. 41703003356

datums \_\_\_\_\_ paraksts \_\_\_\_\_

## Kopējie apzīmējumi.



Sienas mezgļa marka



Augstuma atzīme fasādēs

L1 D1

Logu, durvju apzīmējums



Nesiltināta sienas daļa



Siltināta sienas daļa

ŠĪ BŪVPROJEKTA **AR** DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ  
ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

**1. Lāčauņiece**

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

**10-0870**

(SERTIFIKĀTA NR.)

3.12.2012

(DATUMS)

(PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU  
NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

**J. Graudulis**

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

**20-6445**

(SERTIFIKĀTA NR.)

3.12.2012

(DATUMS)

(PARAKSTS)

Projektētājs:

SIA "ASPECTUS" Krišvaldemāra iela 151-100, Rīga LV-1013

Tel.: +371 26133433

Reģ.Nr.: 40003986567

Pasūtītājs:

SIA „Ozolnieki KSDU” Kastanņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Reģistrācijas Nr. 41703003356

Projekta vadītājs:

J. Graudulis

Paraksts:

Datums:

3.12.2012

Rasējuma nosaukums:

Stadija:

Marka:

Mērogs:

Galv. arh.:

I. Lāčauņiece

Paraksts:

Datums:

3.12.2012

Rasējuma nosaukums:

Lapa:

Lapas:

Izstrādāja:

J. Graudulis

Paraksts:

Datums:

3.12.2012

Rasējuma nosaukums:

Lapa:

Lapas: